

实验室运维服务报价单

项目：中国科学院深圳先进技术研究院实验室系统维
保服务项目

地址：深圳市南山区西丽深圳大
学城学苑大道 1068 号

报价单位：深圳市忠宝机电技术有限公司

报价联系人：陶忠宝
13926558793

地址：深圳市南山区桃源村 69 栋北 3B

报价日期：2024-05-24

序号	类目	服务范围	单位	数量	单价 (元)	总价 (元)
1	实验室系统维 保服务项目	以附件《实验室净化空调及通 风系统维保服务项目清单》为 报价依据	项	1	331600	331600

备注：

- 1、以上报价均含税，税点 6%；
- 2、此报价单为报价日期起 7 天内有效；
- 3、本次运维报价服务期：1 年

实验室净化空调及通风系统维保服务项目清单

序号	名称	主要内容	主要设备数量	类型	位置	启用时间	备注
1	冷却塔系统	冷却塔 1 个,水泵 3 台,管道 3 套,配电柜 1 个。	1	水冷系统	C 栋楼顶	2009	含水塔清洗与水质 PH 监测,不低于一年 2 次
2	C6 洁净空调系统	空调风柜 2 台:王牌 KZE0907, 王牌 KSA060BM;加湿器 2 套,自控系统 2 套,配电柜 2 个;(楼顶)室外机组 4 台。	2	风冷系统	C603-604 机房	2012	含初中效过滤器更换人工费
3	C7 实验室洁净空调系统	空调风柜 1 台:天加 TAC0809CVW;加湿器 1 套,自控系统 1 套,配电柜 1 个;室外冷水机组 1 台。	1	风冷系统	C7 机房 /C 栋楼顶	2020	含初中效过滤器更换人工费
4	B10 实验室洁净空调系统	空调风柜 2 台:欧科 EKDX040ARX, 欧科新风柜 2 台:EKDX015AH;加湿器 2 套,自控系统 2 套,配电柜 3 个;室外机组 6 台。	2	风冷系统	主机 B10,外机 C9 屋面	2017	含初中效过滤器更换人工费
5	B11 蛋白中心洁净间空调系统	空调风柜 1 台:世博莱特;加湿器 1 套,自控系统 1 套,配电柜 1 个;室外机组 2 台。	2	风冷系统	B11/B13 楼顶	2013	含初中效过滤器更换人工费

6	B13 洁净空调与通风系统	组合风柜 1 台：雅士 AAHM14.5H-8B；空调外机：ACS300R/D1 台、ACS250R/D2 台；排风机 1 台：万通 F4-72-7C；控制柜 1 个；动力柜 1 个；加湿器 2 套；风管系统 1 套。	1	净化机组	B13 楼顶	2020	含初中效过滤器更换人工费
7	C8 动物房洁净空调与通风系统	组合式恒温恒湿空气净化机组	5	室外型	C8/C9 屋面	2018	含初中效过滤器更换人工费
		双转子进风空调风机箱（含配电柜）	4				
		风冷热泵空调模块机组	6	风冷系统			
		冷冻循环水泵	3				
		加压送风机	3	送风系统			
		排风机	5	排风系统			
		风柜变频柜	5				
		动力柜	4				
		加湿器	5				
风机盘管	18						
8	F3 实验室洁净空调系统	空调风柜 1 台（欧科）；空调新风柜 1 台（欧科）；四面出风机组 3 台；风机盘管 1 台；加湿器 1 套，自控系统 1 套，配电柜 1 个；室外机组 2 台。	2	风冷系统	F3/F 栋草地	2017	室外机为风冷热泵机组；含初中效过滤器更换人工费
9	F12 实验室洁净空调系统	空调风柜 3 台：欧科 EKDM0708HD，欧科 EKDM0708HD，欧科 EKDM0710HD；新风柜 2 台：欧科 EKDM060H；加湿器 3 套，自控系统 3 套，配电柜 3 个；室外机组 3 台。	3	风冷系统	F 栋楼顶	2017	室外机为风冷热泵机组；含初中效过滤器更换人工费



10	E栋地下实验室空调系统	空调风柜3台, 自控系统3套, 配电柜1个; 室外冷水机组5台。	3	水冷系统	E栋负一层/一楼架空层	2020	含初中效过滤器更换人工费
11	E栋地下实验室空调末端	风机盘管19台, 卡盘天花机5台。	24	空调室内机	E栋负一层	2020	
12	E3实验室洁净空调系统	空调风柜2台: 雅士AAHW4. 2N-6B、AAHW5. 2N-6B; 加湿器1套, 自控系统2套, 配电柜1个; 室外冷水机组1台。	2	风冷系统	E3机房/E栋楼顶	2020	含初中效过滤器更换人工费
13	E7实验室空调系统	空调风柜3台, 循环风柜: 天加TAC1319CHX、TAC1013CHH, 新风柜: 天加TAD080EC9LFNN40BW0; 加湿器1套, 自控系统2套, 配电柜1个; 室外冷水机组3台。	3	风冷系统	E7机房/E栋楼顶	2020	含初中效过滤器更换人工费
14	E8实验室洁净空调系统	空调风柜1台: 天加TAC0710CHW; 加湿器1套, 自控系统1套, 配电柜1个; 室外冷水机组1台。	1	风冷系统	E8机房/E栋楼顶	2020	含初中效过滤器更换人工费
15	E9实验室洁净空调系统	空调风柜3台: 天加TAC0711CHX、TAC0712CVW、TAC0912CVW; 加湿器1套, 自控系统2套, 配电柜1个; 室外冷水机组2台。	3	风冷系统	E9机房/E栋楼顶	2020	含初中效过滤器更换人工费

